

รายละเอียดบัญชีกำหนดราคากลาง

รายละเอียดประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง เลียบถนนลาดยางบ้านรางเพื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนคั้ง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน โดยทำการขุดสูงไม่น้อยกว่า 2.00 - 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร


ประมาณการวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน 27.93 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานหินคลุกถม	750	ลบ.ม.	332.68	249,510.00	99.00	74,250.00	323,760.00
2	เสาเข็ม คอร S 0.26x0.26x8.00 ม.	201	ต้น	2,960.00	594,960.00	650.00	130,650.00	725,610.00
3	เสาเข็ม คอร I 0.26x0.26x6.00 ม.	101	ต้น	1,650.00	166,650.00	650.00	65,650.00	232,300.00
4	งานสกัดหัวเสาเข็ม 0.26x0.26	202	ต้น	-	-	230.00	46,460.00	46,460.00
6	งานนั่งร้านตอกเสาเข็ม	900.00	ตร.ม.	-	-	100.00	90,000.00	90,000.00
7	น๊อต 3/4" ยาว 8"	612.00	ตัว	6.00	3,672.00	-	-	3,672.00
8	ค้ำยันนั่งร้าน Ø 5 x 5.00 ม.	153.00	ต้น	120.00	18,360.00	-	-	18,360.00
9	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 6"	165.80	ลบ.ฟ.	600.00	99,480.00	-	-	99,480.00
10	งานคอนกรีต 1:2:4	107.44	ลบ.ม.	1,700.00	182,648.00	306.00	32,876.64	215,524.64
11	ไม้แบบ (คิด 20%)	151.32	ลบ.ฟ.	607.48	91,923.87	-	-	91,923.87
12	ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	45.40	ลบ.ฟ.	630.85	28,640.59	-	-	28,640.59
13	ค่าแรงงานไม้แบบ	756.60	ตร.ม.	-	-	133.00	100,627.80	100,627.80
14	งานตะปู	189.15	ตร.ม.	34.11	6,451.91	-	-	6,451.91
15	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	1.610	ต้น	21,683.18	34,909.92	4,100.00	6,601.00	41,510.92
16	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	4.168	ต้น	16,856.07	70,256.10	4,100.00	17,088.80	87,344.90
17	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 12 มม.	1.601	ต้น	17,889.72	28,641.44	3,300.00	5,283.30	33,924.74


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
18	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 16 มม.	7.626	ตัน	20,738.32	158,150.43	3,300.00	25,165.80	183,316.23
19	ลวดผูกเหล็ก	447.45	กก.	32.71	14,636.09	-	-	14,636.09
20	ท่อ PVC 1"	172.00	เมตร	16.35	2,812.20	30.00	5,160.00	7,972.20
21	ป้ายโครงการ ป.1	1.00	ป้าย	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							2,356,715.89

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


..... ประธานกรรมการ


นายวีรต สувัชธนภูมิ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


..... กรรมการ

นายปริญญา เล็กจุฬา

นายช่างโยธาอาวุโส


..... กรรมการ

นายอนันต์ ร้อยทา

นายช่างโยธาอาวุโส