

สรุปผลการประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน โรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

อาคารโรงเก็บวัสดุพร้อมห้องน้ำ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

และลานตากปุ๋ย ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร จำนวน 1 ลาน

ประมาณการวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน 30.03 บาท

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	670,601.11	1.3046	874,866.21	อาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมัก
2	งานอาคาร	511,462.32	1.3046	667,253.74	อาคารเก็บวัสดุ และห้องน้ำ
3	งานอาคาร	115,870.05	1.3046	151,164.07	ลานตากปุ๋ย
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,693,284.02	
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			1,693,000.00	
หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน					

** งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,673,000.00 บาท

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกันพิจารณา

รายละเอียดราคากลางโครงการข้างต้นแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบ ปร.5, ปร.4 แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

นายภาณุวัฒน์ สุขภูตานันท์


หัวหน้าฝ่ายผังเมือง



กรรมการ

นายอาคม หม่องคำอิ

วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการ

นายณัฐพงศ์ จามคำแก้ว

นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีกำหนดราคากลาง

รายละเอียดประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

ประมาณการวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน 30.03 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเสาเข็ม							
1.1	เสาเข็ม คอว. □ 0.22 x 0.22 x 5.00 ม.	12.00	ต้น	1,425.00	17,100.00	340.00	4,080.00	21,180.00
1.2	งานสกัดหัวเสาเข็ม □ 0.22x0.22 ม.	12.00	ต้น	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.							
2.1	งานดินขุด	7.94	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,175.12	1,175.12
2.2	งานถมปรับพื้นภายในด้วยวัสดุคัดเลือก อัดแน่น	30.00	ลบ.ม.	222.47	6,674.10	99.00	2,970.00	9,644.10
2.3	งานทรายหยาบ	19.23	ลบ.ม.	503.40	9,680.38	91.00	1,749.93	11,430.31
2.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.43	ลบ.ม.	949.00	408.07	398.00	171.14	579.21
2.5	งานคอนกรีต 1:2:4	48.35	ลบ.ม.	1,700.00	82,195.00	391.00	18,904.85	101,099.85
2.6	งานไม้แบบ 50%	108.00	ลบ.พ.	591.90	63,925.20	-	-	63,925.20
2.7	ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบ	32.40	ลบ.พ.	644.86	20,893.46	-	-	20,893.46
2.8	ค่าแรงไม้แบบ 100%	216.00	ตร.ม.	-	-	133.00	28,728.00	28,728.00
2.9	ตะปู	54.00	กก.	37.38	2,018.52	-	-	2,018.52
2.10	ไม้ค้ำยันท้องคาน	48.00	ต้น	80.00	3,840.00	-	-	3,840.00
2.11	เหล็ก DB 16 mm.	2.18	ต้น	20,145.79	43,917.82	3,300.00	7,194.00	51,111.82
	เหล็ก RB 6 mm.	0.53	ต้น	22,735.51	12,049.82	4,100.00	2,173.00	14,222.82
	ลวดผูกเหล็ก	81.31	กก.	32.71	2,659.65	-	-	2,659.65
	เหล็ก wire mesh # 4 มม. @ 0.20 ม.	299.00	ตร.ม.	25.79	7,711.21	5.00	1,495.00	9,206.21
3	งานโครงหลังคา							
3.1	เหล็กกล่อง □ 50x50x2.3 mm.	23.00	ท่อน	477.19	10,975.37	200.40	4,609.20	15,584.57
3.2	เหล็กกล่อง □ 38x38x2.3 mm.	39.00	ท่อน	290.19	11,317.41	148.20	5,779.80	17,097.21
3.3	เหล็กกล่อง □ 25x25x2 mm.	19.00	ท่อน	218.06	4,143.14	81.60	1,550.40	5,693.54
3.4	PLATE 300x300x9 mm. fix	10.00	แผ่น	179.00	1,790.00	-	-	1,790.00
3.5	PLATE 300x300x9 mm. free	10.00	แผ่น	179.00	1,790.00	-	-	1,790.00
3.6	ANCHOR BOLTS Ø 19 mm.x 0.6 m.	40.00	ชุด	120.00	4,800.00	-	-	4,800.00
3.7	เหล็ก C-125x50x20x3.2 mm.	64.00	ท่อน	943.93	60,411.52	365.00	23,360.00	83,771.52
3.8	SAGROD Ø 15 mm.	83.22	กก.	20.14	1,676.05	10.00	832.20	2,508.25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานมุงหลังคา							
4.1	กระเบื้องลอนคู่สี (หนา 5 mm.)	735.00	แผ่น	64.00	47,040.00	-	-	47,040.00
4.2	ครอบสันหลังคา	51.00	แผ่น	64.00	3,264.00	-	-	3,264.00
4.3	ตะปูเกลียว	951.00	ตัว	1.75	1,664.25	-	-	1,664.25
4.4	ค่าแรงมุงหลังคา	322.00	ตร.ม.	-	-	45.00	14,490.00	14,490.00
4.5	กระเบื้องแผ่นเรียบ 6 mm.	16.00	แผ่น	189.00	3,024.00	40.00	640.00	3,664.00
4.6	โครงคร่าว 38x38x2.3 mm.	32.00	ท่อน	343.93	11,005.76	171.36	5,483.52	16,489.28
5	งานผนัง							
5.1	ผนังก่ออิฐบล็อก	28.00	ตร.ม.	74.00	2,072.00	80.00	2,240.00	4,312.00
5.2	งานฉาบปูน	56.00	ตร.ม.	44.00	2,464.00	82.00	4,592.00	7,056.00
5.3	งานฉาบปูนโครงสร้าง	128.00	ตร.ม.	44.00	5,632.00	100.00	12,800.00	18,432.00
6	งานฉิวพื้น							
6.1	งานพื้นขัดมันเรียบ	299.00	ตร.ม.	-	-	40.00	11,960.00	11,960.00
7	งานไฟฟ้า							
7.1	ตู้ Consumer unit ชนิด main circuit breaker 6 ช่อง	1.00	ใบ	1,400.00	1,400.00	420.00	420.00	1,820.00
7.2	ตู้สวิตช์บอร์ดแบบกั้นน้ำมีหลังคา ขนาด 350x520x250 มม.(ตู้เหล็ก)	1.00	ใบ	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00
7.3	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส ขนาด 63 แอมป์	1.00	ตัว	480.00	480.00	144.00	144.00	624.00
7.4	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส ขนาด 20 แอมป์	1.00	ตัว	105.00	105.00	110.00	110.00	215.00
7.5	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส ขนาด 10 แอมป์	3.00	ตัว	105.00	315.00	110.00	330.00	645.00
7.6	หลอด LED T8 ขนาด 18 วัตต์ ขาสปริง (โคมโรงงาน)	12.00	ชุด	380.00	4,560.00	115.00	1,380.00	5,940.00
7.7	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน มีกราวนด์	2.00	ตัว	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00
7.8	สวิตช์ เปิด-ปิด (ตรามมาตรฐาน มอก.)	7.00	ตัว	30.00	210.00	80.00	560.00	770.00
7.9	สายไฟ THW 1x10 ตร.มม.	6.00	เมตร	17.78	106.68	16.00	96.00	202.68
7.10	สายไฟ THW 1x2.5 ตร.มม.	391.00	เมตร	3.17	1,239.47	7.00	2,737.00	3,976.47
7.11	สายไฟ THW 1x1.5 ตร.มม.	205.00	เมตร	2.24	459.20	5.00	1,025.00	1,484.20
7.12	แท่ง Ground rod	1.00	แท่ง	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00
7.13	ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 1/2"	187.00	เมตร	8.50	1,589.50	20.00	3,740.00	5,329.50
8	งานทาสี							
8.1	ทาสีกันสนิม	277.62	ตร.ม.	55.00	15,269.10	35.00	9,716.70	24,985.80
8.2	ทาสีน้ำพลาสติก	222.09	ตร.ม.	43.00	9,549.87	30.00	6,662.70	16,212.57
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							670,601.11

บัญชีกำหนดราคากลาง

รายละเอียดประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน อาคารโรงเก็บเก็บวัสดุพร้อมห้องน้ำ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

ประมาณการวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน 30.03 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเสาเข็ม							
1.1	เสาเข็ม คอร. □ 0.22 x 0.22 x 5.00 ม.	8.00	ตัน	1,425.00	11,400.00	340.00	2,720.00	14,120.00
1.2	งานสกัดหัวเสาเข็ม □ 0.22x0.22 ม.	8.00	ตัน	-	-	200.00	1,600.00	1,600.00
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.							
2.1	งานดินขุด	4.49	ลบ.ม.	-	-	125.00	561.25	561.25
2.2	งานถมปรับพื้นภายในด้วยวัสดุคัดเลือก อัดแน่น	8.63	ลบ.ม.	222.47	1,919.92	99.00	854.37	2,774.29
2.3	งานทรายหยาบ	8.41	ลบ.ม.	503.40	4,233.59	91.00	765.31	4,998.90
2.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.29	ลบ.ม.	949.00	275.21	398.00	115.42	390.63
2.5	งานคอนกรีต 1:2:4	21.33	ลบ.ม.	1,700.00	36,261.00	391.00	8,340.03	44,601.03
2.6	งานไม้แบบ 50%	49.90	ลบ.พ.	591.90	29,535.81	-	-	29,535.81
2.7	ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบ	14.97	ลบ.พ.	644.86	9,653.55	-	-	9,653.55
2.8	ค่าแรงไม้แบบ	99.80	ตร.ม.	-	-	133.00	13,273.40	13,273.40
2.9	ตะปู	24.95	กก.	37.38	932.63	-	-	932.63
2.10	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก DB 20 mm.	0.44	ตัน	19,351.40	8,514.62	2,900.00	1,276.00	9,790.62
	เหล็ก DB 16 mm.	0.51	ตัน	20,145.79	10,274.35	3,300.00	1,683.00	11,957.35
	เหล็ก DB 12 mm.	0.01	ตัน	21,257.01	212.57	3,300.00	33.00	245.57
	เหล็ก RB 9 mm.	0.17	ตัน	22,100.00	3,757.00	4,100.00	697.00	4,454.00
	เหล็ก RB 6 mm.	0.19	ตัน	22,735.51	4,319.75	4,100.00	779.00	5,098.75
	ลวดผูกเหล็ก	34.50	กก.	32.71	1,128.50	-	-	1,128.50
	เหล็ก wire mesh # 4 มม. @ 0.20 ม.	111.26	ตร.ม.	18.69	2,079.45	5.00	556.30	2,635.75
3	เหล็กโครงหลังคา							
3.1	เหล็ก C 150x50x20x3.2 mm.	7.00	ท่อน	967.20	6,770.40	403.00	2,821.00	9,591.40
3.2	เหล็ก C 125x50x20x3.2 mm.	15.00	ท่อน	943.93	14,158.95	365.00	5,475.00	19,633.95
3.3	เหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	15.00	ท่อน	747.66	11,214.90	340.00	5,100.00	16,314.90
3.4	เหล็ก C 75x45x15x2.3 mm.	29.00	ท่อน	485.98	14,093.42	210.00	6,090.00	20,183.42
3.5	PLATE 200x200x6 mm.	8.00	แผ่น	53.00	424.00	-	-	424.00
3.6	PLATE 100x150x4.5 mm.	20.00	แผ่น	15.00	300.00	-	-	300.00
4	งานหลังคา	136.00	ตร.ม.	-	-	45.00	6,120.00	6,120.00
4.1	กระเบื้องลอนคู่สี (หนา 5 mm.)	313.00	แผ่น	64.00	20,032.00	-	-	20,032.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4.2	ครอบสันหลังคา	38.00	แผ่น	67.00	2,546.00	-	-	2,546.00
4.3	ครอบข้าง	30.00	แผ่น	64.00	1,920.00	-	-	1,920.00
4.4	ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	64.00	128.00	-	-	128.00
4.5	ครอบปิดชาย	4.00	แผ่น	64.00	256.00	-	-	256.00
4.6	ตะปูเกลียว	463.00	ตัว	1.75	810.25	-	-	810.25
4.7	เชิงชายไม้เทียม 8"	49.20	เมตร	75.00	3,690.00	73.00	3,591.60	7,281.60
4.8	ปิดเชิงชายไม้เทียม 6"	49.20	เมตร	55.00	2,706.00	73.00	3,591.60	6,297.60
5	งานผนัง							
5.1	ผนังก่ออิฐบล็อก	155.41	ตร.ม.	74.00	11,500.34	80.00	12,432.80	23,933.14
5.2	ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	5.60	ตร.ม.	124.00	694.40	80.00	448.00	1,142.40
5.3	งานฉาบปูน	310.82	ตร.ม.	44.00	13,676.08	82.00	25,487.24	39,163.32
5.4	งานฉาบปูนโครงสร้าง	8.10	ตร.ม.	44.00	356.40	100.00	810.00	1,166.40
5.5	เสาเอ็นและคานทับหลัง	93.25	เมตร	220.00	20,515.00	-	-	20,515.00
5.6	งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	54.72	ตร.ม.	257.00	14,063.04	166.00	9,083.52	23,146.56
6	งานพื้น							
6.1	พื้นคอนกรีตผิวขัดมันเรียบ	111.26	ตร.ม.	-	-	40.00	4,450.40	4,450.40
6.2	พื้นปูกระเบื้อง 8"x8"	17.50	ตร.ม.	271.00	4,742.50	153.00	2,677.50	7,420.00
7	งานสุขภัณฑ์							
7.1	โถ้วมนั่งราบบแบบดักกรด	2.00	ชุด	1,510.00	3,020.00	150.00	300.00	3,320.00
7.2	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,610.00	3,220.00	450.00	900.00	4,120.00
7.3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	1,290.00	2,580.00	450.00	900.00	3,480.00
7.4	แผงกั้นโถปัสสาวะสำเร็จรูป	2.00	ชุด	1,148.00	2,296.00	170.00	340.00	2,636.00
7.5	ถังน้ำหินสำเร็จรูปขนาด 28x46x28 ซม.	2.00	ชุด	275.00	550.00	-	-	550.00
7.6	สายฉีดชำระพร้อมสต่อปาวาล์ว	2.00	ชุด	479.00	958.00	70.00	140.00	1,098.00
7.7	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	290.00	580.00	70.00	140.00	720.00
7.8	ก๊อกร้าน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	อัน	459.00	918.00	25.00	50.00	968.00
7.9	ก๊อกร้าน้ำล้างพื้น	1.00	อัน	111.00	111.00	25.00	25.00	136.00
7.9	รูระบายน้ำ Ø 2 นิ้ว (ชนิดกันกลิ่น)	3.00	อัน	290.00	870.00	75.00	225.00	1,095.00
7.10	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	2.40	ม.	1,390.00	3,336.00	-	-	3,336.00
8	งานประตู-หน้าต่าง							
8.1	ประตูเหล็กม้วน 1.50 x 2.20 ม.	2.00	ชุด	10,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00
8.2	ประตู PVC 0.70x1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,580.00	3,160.00	230.00	460.00	3,620.00
9	งานสุขาภิบาล							
9.1	ท่อ P.V.C. Ø ½" ชั้น 13.5	2.00	ฟอน	11.80	23.60	30.00	60.00	83.60
9.2	ท่อ น้ำทิ้ง Ø 2" ชั้น 8.5	5.00	ฟอน	42.05	210.25	40.00	200.00	410.25
9.3	ท่อโสโครก Ø 4" ชั้น 8.5	2.00	ฟอน	149.53	299.06	120.00	240.00	539.06

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
9.4	ท่อP.V.C. Ø 3/4" ชั้น 13.5	4.00	ท่อน	14.25	57.00	30.00	120.00	177.00
	* ข้อต่ออุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ (589.91 บาท) ค่าแรง 30 % ของราคาวัสดุ			-	176.97	-	53.09	230.06
9.5	FLOOR CLEAN OUT Ø 4"	1.00	ตัว	60.00	60.00	70.00	70.00	130.00
9.6	FLOOR CLEAN OUT Ø 2"	1.00	ตัว	30.00	30.00	70.00	70.00	100.00
9.7	ถังบำบัดสำเร็จรูป 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	20,150.00	20,150.00	-	-	20,150.00
9.8	งานบ่อซึม	1.00	ชุด	2,822.00	2,822.00	-	-	2,822.00
10	งานไฟฟ้า							
10.1	ตู้ Consumer unit ชนิด main circuit breaker 6 ช่อง	1.00	ใบ	1,400.00	1,400.00	420.00	420.00	1,820.00
10.2	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส ขนาด 63 แอมป์	1.00	ตัว	480.00	480.00	144.00	144.00	624.00
10.3	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส ขนาด 20 แอมป์	1.00	ตัว	105.00	105.00	110.00	110.00	215.00
10.4	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส ขนาด 10 แอมป์	2.00	ตัว	105.00	210.00	110.00	220.00	430.00
105	หลอด LED T8 ขนาด 18 วัตต์ ขาสปริง (โคมโรงงาน)	9.00	ชุด	380.00	3,420.00	115.00	1,035.00	4,455.00
10.6	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลท-แบน มีกราวด์	3.00	ตัว	80.00	240.00	90.00	270.00	510.00
10.7	สวิทช์ เปิด-ปิด (ตรามมาตรฐาน มอก.)	4.00	ตัว	30.00	120.00	80.00	320.00	440.00
10.8	สายไฟ THW 1x10 ตร.มม.	6.00	เมตร	17.78	106.68	16.00	96.00	202.68
10.9	สายไฟ THW 1x2.5 ตร.มม.	112.00	เมตร	3.17	355.04	7.00	784.00	1,139.04
10.10	สายไฟ THW 1x1.5 ตร.มม.	154.00	เมตร	2.24	344.96	5.00	770.00	1,114.96
10.11	แท่ง Ground rod	1.00	แท่ง	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00
10.12	ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 1/2"	97.00	เมตร	8.50	824.50	20.00	1,940.00	2,764.50
11	งานทาสี							
11.1	ทาสีกันสนิม	183.12	ตร.ม.	55.00	10,071.60	30.00	5,493.60	15,565.20
11.2	ทาสีน้ำพลาสติก	264.20	ตร.ม.	43.00	11,360.60	35.00	9,247.00	20,607.60
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							511,462.32


บัญชีกำหนดราคากลาง

รายละเอียดประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
 สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 ปริมาณงาน ลานตากปุ๋ย ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร จำนวน 1 ลาน
 ประมาณการวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561


ราคาน้ำมัน 30.03 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานทรายหยาบ	17.25	ลบ.ม.	503.40	8,683.65	91.00	1,569.75	10,253.40
2	งานคอนกรีต 1:2:4	41.40	ลบ.ม.	1,700.00	70,380.00	391.00	16,187.40	86,567.40
3	งานไม้แบบ	5.04	ลบ.พ.	591.90	2,983.18	-	-	2,983.18
	ไม้โครง 30 % ของไม้แบบ	1.51	ลบ.พ.	644.86	973.74	-	-	973.74
	ค่าแรงไม้แบบ	16.80	ตร.ม.	-	-	133.00	2,234.40	2,234.40
	ตะปู	4.20	กก.	37.78	158.68	-	-	158.68
4	เหล็ก wire mesh # 4 มม. @ 0.20 ม.	345.00	ตร.ม.	25.79	8,897.55	5.00	1,725.00	10,622.55
5	เหล็ก Dowel Ø 15 mm.	95.00	กก.	21.86	2,076.70	-	-	2,076.70
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							115,870.05


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

นายภาณุวัฒน์ สุขภูตานันท์
 หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

 กรรมการ

นายอาคม หมองคำธิ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

 กรรมการ

นายณัฐพงศ์ จามคำแก้ว
 นายช่างโยธาอาวุโส